

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,75	km km	0,750	
				RAZEM	0,750
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 750,00*4,20	m ² m ²	3 150,000	
				RAZEM	3 150,000
3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (odcinek od 0+000 do 0+470) 470,00*3,80	m ² m ²	1 786,000	
				RAZEM	1 786,000
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (od 0+470 do 0+740) 280,00*3,80	m ² m ²	1 064,000	
				RAZEM	1 064,000
5	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 750,00*3,50	m ² m ²	2 625,000	
				RAZEM	2 625,000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 750,00*0,75*2	m ² m ²	1 125,000	
				RAZEM	1 125,000