

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,625	km km	0,625	
				RAZEM	0,625
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 625,00*3,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 375,000	
				RAZEM	2 375,000
3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm 625,00*3,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 375,000	
				RAZEM	2 375,000
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 625,00*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2 187,500	
				RAZEM	2 187,500
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm- pobocza obustronne 625,00*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	625,000	
				RAZEM	625,000