

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,330	km km	0,330	
				RAZEM	0,330
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 330,00*4,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 320,000	
				RAZEM	1 320,000
3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm 330,00*3,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 221,000	
				RAZEM	1 221,000
4	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 330,00*3,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 155,000	
				RAZEM	1 155,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm- pobocza obustronne 330,00*0,50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	330,000	
				RAZEM	330,000