

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,160	km km	0,160	
				RAZEM	0,160
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 160,00*4,50	m ² m ²	720,000	
				RAZEM	720,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 160,00*3,70	m ² m ²	592,000	
				RAZEM	592,000
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 160,0*3,50	m ² m ²	560,000	
				RAZEM	560,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-niu 10 cm- pobocza obustronne 160,00*0,5*2	m ² m ²	160,000	
				RAZEM	160,000