

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,478	km km	 0,478	 0,478
					RAZEM	0,478
2	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 478,00*5,00	m ² m ²	 2390,000	 2390,000
					RAZEM	2390,000
3	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm 478,00*3,70	m ² m ²	 1768,600	 1768,600
					RAZEM	1768,600
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 478,00*3,50	m ² m ²	 1673,000	 1673,000
					RAZEM	1673,000
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- zjazd w lewo (5,00+4,00)/2*10,00	m ² m ²	 45,000	 45,000
					RAZEM	45,000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 478,00*0,75*2	m ² m ²	 717,000	 717,000
					RAZEM	717,000