

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA GOSTYNIN
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 611015922
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Rynek 26
- 1.4.2.) Miejscowość:** Gostynin
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 09-500
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL923 - Płocki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 242360752
- 1.4.8.) Numer faksu:** 242360769
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** ug@gminagostynin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.gminagostynin.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00175908/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-09-09 14:05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00168430/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

1. Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Lipa – Sałki

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Lipa dz. nr ewid. 131 i Sałki dz. nr ewid. 71. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 540m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego, wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”.

W zakresie jest również zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot- 2 miejsca. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Po zmianie:

1. Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Lipa – Sałki

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Lipa dz. nr ewid. 131 i Sałki dz. nr ewid. 71. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 540m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”.

W zakresie jest również zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot- 2 miejsca. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Osiny dz. nr ewid. 362/2. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 475m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego, wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 18cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”.

Zakres robót określa załączony przedmiar robót

Po zmianie:

Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Osiny dz. nr ewid. 362/2. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 475m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 18cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr.

6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”.

Zakres robót określa załączony przedmiar robót

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

Część 3 zamówienia – Przebudowa dróg gminnych w m. Budy Kozickie

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drogach gminnych ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji są drogi gminne w m. Budy Kozickie dz. nr ewid. 180, dz. nr ewid. 177 i dz. nr ewid. 179. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 570m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego, wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”.

W zakresie jest również zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot- 1 miejsce. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Po zmianie:

Część 3 zamówienia – Przebudowa dróg gminnych w m. Budy Kozickie

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drogach gminnych ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji są drogi gminne w m. Budy Kozickie dz. nr ewid. 180, dz. nr ewid. 177 i dz. nr ewid. 179. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 570m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”.

W zakresie jest również zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot- 1 miejsce. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

Część 4 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Niecki dz. nr ewid. 54 i 48. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 480m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego, wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6 cm oraz wykonanie zjazdu o powierzchni 26m² gr. 25cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”. W zakresie jest również zabezpieczenie sieci telefonicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot- 2

miejsca. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Po zmianie:

Część 4 zamówienia –Przebudowa drogi gminnej w m. Niecki

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Niecki dz. nr ewid. 54 i 48. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 480m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6 cm oraz wykonanie zjazdu o powierzchni 26m² gr. 25cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”. W zakresie jest również zabezpieczenie sieci telefonicznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot- 2 miejsca. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:

Część 5 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Zuzinów dz. nr ewid. 99 i 97/1. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 460m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego, wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”.

W zakresie jest również zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot- 1 miejsce. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Po zmianie:

Część 5 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Zuzinów

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Zuzinów dz. nr ewid. 99 i 97/1. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 460m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”.

W zakresie jest również zabezpieczenie sieci energetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi typu Arot- 1 miejsce. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 6)

Przed zmianą:

Część 6 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej

ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Jastrzębia dz. nr ewid. 63/3. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 365m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego, wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,75m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”. Zakres robót określa załączony przedmiar robót

Po zmianie:

Część 6 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Jastrzębia dz. nr ewid. 63/3. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 365m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,75m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”. Zakres robót określa załączony przedmiar robót

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 7)

Przed zmianą:

Część 7 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Emilianów dz. nr ewid. 18. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 290m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego, wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Po zmianie:

Część 7 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Emilianów.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Emilianów dz. nr ewid. 18. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 290m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,5m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 8)

Przed zmianą:

Część 8 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Klusek dz. nr ewid. 387. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 350m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyznaczenie geodezyjne granic pasa drogowego, wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,75m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.

Po zmianie:

Część 8 zamówienia – Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek

Inwestycja swoim zakresem obejmuje w szczególności wymianę nawierzchni na drodze gminnej ze żwirowej na bitumiczną. Przedmiotem inwestycji jest droga gminna w m. Klusek dz. nr ewid. 387. Realizacja zadania obejmuje odcinek drogi o długości 350m (jest to kontynuacja robót z lat ubiegłych).

Szczegółowy zakres robót obejmuje: wyrównanie i wyprofilowanie z zagęszczeniem mechanicznym istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm gr. 20cm, wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej ścieralnej gr. 6cm oraz wykonanie obustronnych poboczy szer. 0,75m i gr. 15cm z kruszywa łamanego (mieszanki niezwiązanej) frakcji 0-63mm. Należy również zamontować znak A-30 z tabliczką „zmiana nawierzchni”. Zakres robót określa załączony przedmiar robót.