


ELEWACJA WSCHODNIA



CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA ELEWACJI + ROZWIĄZANIA PODSTAWOWE W FAZIE PROJEKTU BUDOWLANEGO				
WIZUALIZACJE ELEWACJI FRONTOWEJ	ELEMENTY BUDYNKU	MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY	BARWA BAZOWA KOLOR / JASNOŚĆ	PRÓBKA ALTERNATYWA WERSJA PODSTAWOWA
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTER	OKŁADZINA Z PŁYT FORMATOWYCH Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO	KOLOR SZARY ODCIEN JASNY	RAL 9003 RAL 9016
	PORTAL WEJŚCIOWY PARTER	BETON WYLEWANY SZALUNKI O GŁADKIEJ FAKTURZE POWIERZCHNIA WYKOŃCZENIA POLEROWANA	KOLOR SZARY ODCIEN JASNY	RAL 7035 RAL 7047
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIĘTRA / ATYKI STROPODACHU	OKŁADZINA Z PŁYT Z KAMIENIA NATURALNEGO KLEJONYCH I DODATKOWO KOTWIONYCH DO ŚCIAN / KOLORYSTYKA WG PRÓBK	GRANIT ODCIENIE RÓŻ I BŁĘKITU ŚREDNIA JASNOŚĆ	
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADBUDOWA DOŚWIELAJĄCA	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA	SZARY GRAFIT ODCIEN CIEMNY	RAL 7015 RAL 7024
	SCHODY, POCHYLNIE I MURKI	PLASZCZYZNY /POSADZKI SCHODÓW OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH JEDNOBARWNYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH MURKI - ZAPRAWA CEM. ZACIERANA NA GŁADKO POSADZKA POCHYLN. - BETON	SZARY JASNY KOLOR BETONU ARCHITEKTONICZNEGO	RAL 9003 RAL 9016
	ŚCIANY ELEWACYJNE OSŁONOWE PRZESZKLONE (SEOP) konstrukcja słupowa - sekwencyjna słupy / rygle / panele wypełniające	ALUMINIUM /alt. STAL/ MALOWANIE PROSZKOWE	ANTRACYT ŚREDNIA JASNOŚĆ	RAL 7040 RAL 7001
	ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	ALUMINIUM /alt. STAL/ MALOWANIE PROSZKOWE	ANTRACYT ŚREDNIA JASNOŚĆ	RAL 7040 RAL 7001
	OBRÓBKİ BLACHARSKIE RYNNY ZEWNĘTRZNE	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA	SZARY GRAFIT ODCIEN CIEMNY	RAL 7015 RAL 7024
	PRZESZKLENIA	SZKŁO BIAŁE Z ODCIENIEM BŁĘKITU		

DOPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE ZAMIENNE W UZGODNIENIU Z INWESTOREM ORAZ Z AUTOREM PROJEKTU			
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY BARWIONY W MASIE	KOLOR JASNO-SZARY	PRÓBKA FAKTURA WERSJA PODSTAWOWA	ALTERNATYWA
		Baumit tynk gładki	
TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY BARWIONY W MASIE	BIEL "ŚCIEŻA" ODCIENIEM JASNO SZARYM	RAL 9016	Baumit tynk zacierany tradycyjny Baumit tynk faktura płaskowca

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. architekt Andrzej Maronik
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej nr ew. 116189
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
nr ew.: MA-0509

PIECZĘĆ I PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA WSCHODNIA ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE • KOLORYSTYKA	SKALA RYSUNKU 1:50
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNNIE	NUMER RYSUNKU 12/1
NAZWA ADRES INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ GOSTYNN UL.BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW.1302/2	DATA 08-2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNN 09-500 GOSTYNN UL. RYNEK 26	
AB BUREAU PROJEKTOWE ARCHITEKT MAREK DZIEGŁEWSKI 01-407 POK ul. Powstańców Syczeńskich 17B 24-206251 • abbiuro@poczta.onet.pl www.abbiuroprojektowe.pl		
Uprawnienia w spec. architektonicznej b/nr. 12338, spr. 1691, 1594, 1594 Poznańska Budowlana w spec. architektonicznej i urbanistycznej Izby Architektów RP nr 4499 8195RJA Izba zawodowa MDA nr MA-1019		