

STROPODACH  
(DACH GŁÓWNY)


PŁYTY KORYTKOWE  
WYLEWKI

ZESTAWIENIA BILANSOWE

1. PŁYTY KORYTKOWE ZAMKNIĘTE  
wymiar / ilość sztuk  
300x60 - 23  
270x60 - 75  
240x60 - 31  
210x60 - 31  
180x60 - 41

180x30 - 11  
210x30 - 5  
240x30 - 14  
270x30 - 12  
300x30 - 5

2. WYLEWKI  
pow.łączna - 50,90 m<sup>2</sup>  
wylewki na profilach z blachy trapezowej  
/deskowanie tracone/




DYLATACJE - ROZSTAW  
WZDŁUŻ OSI DYLATACYJNYCH ORAZ NA STYKU ZE ŚCIANKAMI ATTYKOWYMI  
PŁYTY NALEŻY OPRZĘC NA PODKŁADKACH ŚLIZGOWYCH /2xopa/ NIE ŁĄCZĄC ICH NA SZTYWNO  
POŁĄCZENIA PŁYT WZDŁUŻ DYLATACJI WYPEŁNIC WELNĄ MINERALNĄ

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. architekt Andrzej Marcinak  
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej nr ew. 11689  
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP  
nr ew. MA-5509

PIECZĘĆ I PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU	STROPODACH (DACH GŁÓWNY) PŁYTY KORYTKOWE I WYLEWKI	SKALA RYSUNKU 1:50
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNIŃNIE	NUMER RYSUNKU 6/4
NAZWA ADRES INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ GOSTYNNIN UL.BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW.1302/2	DATA 08-2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNNIN 09-500 GOSTYNNIN UL. RYNEK 26	



AB BUREAU PROJEKTOWE  
ARCHITEKT MAREK DZIEGLEWSKI  
09-447 Puck  
ul. Powstańców Styczynskich 17/8  
24-200 Białystok +48 22 610 60 60  
www.abprojektowebp.pl

Uprawnienia w spec. architektonicznej bto:  
nr 12388, ser 1991, 1004, 1004  
Rozstrzygnięcia Biurowe  
w spec. architektonicznej i urbanistycznej  
Lub Architekt RP nr 1497 819584  
Izba Zawodowa MGA nr MA-1019