


ELEWACJA POŁUDNIOWA SZCZYTOWA

ELEWACJA PÓŁNOCNA SZCZYTOWA



CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKA ELEWACJI + ROZWIĄZANIA PODSTAWOWE W FAZIE PROJEKTU BUDOWLANEGO					
WIZUALIZACJE ELEWACJI FRONTOWEJ	ELEMENTY BUDYNKU	MATERIAŁ WYKOŃCZENIOWY	BARWA BAZOWA KOLOR / JASNOŚĆ	WERSJA PODSTAWOWA	PROBKA ALTERNATYWA
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PARTER	OKŁADZINA Z PŁYT FORMATOWYCH Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO	KOLOR SZARY ODCIEN JASNY	RAL 9003	RAL 9016
	PORTAL WEJŚCIOWY PARTER	BETON WYLEWANY SZALUNKI O GŁADKIEJ FAKTURZE POWIERZCHNIA WYKOŃCZENIA POLEROWANA	KOLOR SZARY ODCIEN JASNY	RAL 7035	RAL 7047
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PIĘTRA / ATTYKI STROPODACHU	OKŁADZINA Z PŁYT Z KAMienia NATURALNEGO KLEJONYCH I DODATKOWO KOTWIONYCH DO ŚCIAŃ / KOLORYSTYKA WG PRÓBK!	GRANIT ODCIENIE RÓŻU I BŁĘKITU ŚREDNIA JASNOŚĆ		
	ŚCIANY ZEWNĘTRZNE NADBUDOWA DOŚWIELAJĄCA	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA	SZARY GRAFIT ODCIEN CIEMNY	RAL 7015	RAL 7024
	SCHODY, POCHYLNIE I MURKI	PLĄSZCZYZNY /POSADZKI/ SCHODÓW OKŁADZINA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH JEDNOBARWYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH MURKI - ZAPRAWA CEM. ZACIERANA NA GŁADKO POSADZKA POCHYLNIE - BETON	SZARY JASNY KOLOR BETONU ARCHITEKTONICZNEGO	RAL 9003	RAL 9016
	ŚCIANY ELEWACYJNE OSŁONOWE PRZESZKLONE (SEOP) konstrukcja słupowa - sekwencyjna słupy / rygle / panele wypielające	ALUMINIUM /ait. STAŁ/ MALOWANIE PROSZKOWE	ANTRACYT ŚREDNIA JASNOŚĆ	RAL 7040	RAL 7001
	ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA	ALUMINIUM /ait. STAŁ/ MALOWANIE PROSZKOWE	ANTRACYT ŚREDNIA JASNOŚĆ	RAL 7040	RAL 7001
	OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY ZEWNĘTRZNE	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA	SZARY GRAFIT ODCIEN CIEMNY	RAL 7015	RAL 7024
	PRZESZKLENIA	SZKŁO BIAŁE Z ODCIENIEM BŁĘKITU			

DOPUSZCZALNE ROZWIĄZANIE ZAMIENNE W UZGODNIENIU Z INWESTOREM ORAZ Z AUTOREM PROJEKTU				PROBKA FAKTURA	ALTERNATYWY
			WERSJA PODSTAWOWA		
TYNKG SILIKONOWO-SILIKATOWY BARWIONY W MASIE	KOLOR JASNO-SZARY	RAL 7047	Baumit tyng gładki		
TYNKG SILIKONOWO-SILIKATOWY BARWIONY W MASIE	BIEL "ŚCIĘTA" ODCINIEM JASNO SZARYM	RAL 9016	Baumit tyng zacieranym tradycyjnym		Baumit tyng faktura piaskowca

TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA SZCZYTYWY ELEWACJA POŁOŃCANA SZCZYTYWY ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE + KOLORYSTYKA	SKALA RYSUNKU 1:50
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE	NUMER RYSUNKU 13/1
NAZWA ADRES INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOŻEWSZCZĄG GOSTYNIN UL. BIERZEWICA, DZIAŁKA NR EW. 1302/2	DATA 08-2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNIN 09-500 GOSTYNIN UL. RYNEK 26	
	<p>ABL BIURO PROJEKTOWE ARCHIT. MARKA DŁUGOSZ EWONO 40-407 Plock ul. Powiekskiego-Szczepanika 17/8 23-026/51 - skrzynka pocztowa 10 www.ablbiuroprojektowe.pl</p> <p>Uprawnienia w spec. architektura i budo. nr 123456 nr 1691, 1254 Rozrządzeniowa Budowlany w spec. architektura i budo. nr 123456 nr 1691, 1254 nr 123456 nr 1691, 1254 nr 123456 nr 1691, 1254</p>	