



ELEWACJA POŁUDNIOWA SZCZYTOWA



ELEWACJA PÓŁNOCNA SZCZYTOWA




ZESTAWIENIE BILANSOWE OKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH		
ELEWACJA	OKŁADZINA KAMIEŃ NATURALNY A /m2/	OKŁADZINA BETON ARCHYTEKTONICZNY B /m2/
ZACHODNIA FRONTOWA	285,38	78,08
WSCHODNIA	296,54	96,79
SZCZYTOWA POŁUDNIOWA	137,39	43,04
SZCZYTOWA POŁUDNIOWA	180,80	56,88
RAZEM	900,11	274,79
PARAPETY ŁĄCZNIE	pow. 1 sztuki 0,17 m2 108 sztuk razem: 18,36 m2	pow.1 sztuki 0,17 m2 53 sztuki razem: 9,01 m2

KOLORYSTYKA - ODCIENIE WG PRÓBEK FOTO		
	GRANIT IMPERIAL WHITE	KOLOR BIAŁY POWIERZCHNIA GŁADKA

UWAGA:  
WYMIARY FORMATÓW PŁYT Z BETONU ARCHYTEKTONICZNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PODSTAWIE POMIARÓW STANU SUROWEGO PARTERU W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA KOREKT NALEŻY ZACHOWAĆ USTALONE W PROJEKCIE ZASADY PODZIAŁÓW ORAZ UKŁADU PŁYT NA ELEWACJACH

B - PARTER OKŁADZINA ELEWACJI ŚCIANY - BETON ARCHYTEKTONICZNY




A - I / II PIĘTRO - OKŁADZINA ELEWACJI PŁYTY Z KAMIEŃ NATURALNEGO

A - ATTYKA STROPODACHU - OKŁADZINA ELEWACJI PŁYTY Z KAMIEŃ NATURALNEGO

B - PARTER OKŁADZINA ELEWACJI ŚCIANY - BETON ARCHYTEKTONICZNY

A - I / II PIĘTRO - OKŁADZINA ELEWACJI PŁYTY Z KAMIEŃ NATURALNEGO



TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA SZCZYTOWA ELEWACJA PÓŁNOCNA SZCZYTOWA WYMIAROWANIE I BILANS OKŁADZIN ŚCIANNYCH	SKALA RYSUNKU 1:50
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT TECHNICZNY SIEDZIBY URZĘDU GMINY W GOSTYNIŃNIE	NUMER RYSUNKU 13/2
NAZWA ADRES INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ GOSTYNNI UL.BIERZEWICKA, DZIAŁKA NR EW.1302/2	DATA 08-2021
INWESTOR	GMINA GOSTYNNIN 09-500 GOSTYNNIN UL. RYNEK 26	
AB BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT MAREK DZIEGLEWSKI 01-407 Płock w specjalności architektonicznej nr ew. 116189 Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP nr ew. MA-0509		