

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sieraków

ADRES INWESTYCJI : Sieraków dz. nr ew.195 gmina Gostynin

INWESTOR : Gmina Gostynin

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cichoński

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
1	DW.01.01	I-D-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1			150,00*4,00	m ²	600,000	
					RAZEM	600,000
2	DW.01.02		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1			150,00*3,90	m ²	585,000	
					RAZEM	585,000
3	DW.01.03	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1			150,00*3,50	m ²	525,000	
					RAZEM	525,000
4	DW.01.04	I-D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne	m ²		
d.1			150,00*0,50*2	m ²	150,000	
					RAZEM	150,000
2			ZABEZPIECZENIE SIECI TELEFONICZNEJ			
5	DW.02.01	I-D-01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV- przejście poprzeczne linii telefonicznej	m		
d.2			6,00	m	6,000	
					RAZEM	6,000