

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Gulewo
ADRES INWESTYCJI : Gulewo Gmina Gostynin
INWESTOR : Wójt Gminy Gostynin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cichoński
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 44 cm- jezdnia 200,00*5,60	m ² m ²	 1120,000	
					RAZEM	1120,000
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm- zjazdu 22,00*12	m ² m ²	 264,000	
					RAZEM	264,000
3	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm- pobocza 200,00*0,75*2-60,00*0,75*2	m ² m ²	 210,000	
					RAZEM	210,000
4	KNR 5-10 0305-05 analogia		Układanie rur ochronnych typu Arot o średnicy do 200 mm w wykopie 6*6,00	m m	 36,000	
					RAZEM	36,000
5	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 200,00*5,60	m ² m ²	 1120,000	
					RAZEM	1120,000
6	KNR 2-31 0114-05 0114-06		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 200,00*5,60	m ² m ²	 1120,000	
					RAZEM	1120,000
7	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.6	m ² m ²	 1120,000	
					RAZEM	1120,000
8	KNR 2-31 0311-01 0311-02		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm poz.6	m ² m ²	 1120,000	
					RAZEM	1120,000
9	KNR 2-31 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 200,00*5,50	m ² m ²	 1100,000	
					RAZEM	1100,000
10	KNR 2-31 0311-05 0311-06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm poz.9	m ² m ²	 1100,000	
					RAZEM	1100,000
11	KNR 2-31 0104-07 0104-08		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm- zjazdu poz.2	m ² m ²	 264,000	
					RAZEM	264,000
12	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm- zjazdu poz.2	m ² m ²	 264,000	
					RAZEM	264,000
13	KNR 2-31 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne poz.3	m ² m ²	 210,000	
					RAZEM	210,000
14	KNR 2-01 0212-05 0214-02 analogia		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km- odwóz urobku z korytowania poz.1*0,44+poz.2*0,40+poz.3*0,15	m ³ m ³	 629,900	
					RAZEM	629,900
15	kalk. własna		Inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000