

## PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w Leśniewicach

ADRES INWESTYCJI : Leśniewice dz. nr ew. 188 gmina Gostynin

INWESTOR : Gmina Gostynin

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cichoński

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>			
1 d.1	DW.02.01	I-D-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 660,00*4,00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2640,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2640,000</b>
2 d.1	DW.02.02	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 660,00*3,90	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2574,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2574,000</b>
3 d.1	DW.02.03	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 660,00*3,60	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2376,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2376,000</b>
4 d.1	DW.02.04	I-D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 660,00*0,50*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	660,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>660,000</b>
<b>2</b>			<b>ZABEZPIECZENIE SIECI TELEFONICZNEJ</b>			
5 d.2	DW.03.01	I-D-01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV- przejście poprzeczne linii telefonicznej 8,00+20,00+18,00	m		
				m	46,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>46,000</b>
<b>3</b>			<b>ZABEZPIECZENIE SIECI ENERGETYCZNEJ</b>			
6 d.3	DW.04.01	I-D-01.03.02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV- przejście poprzeczne linii energetycznej 6,00+5,00	m		
				m	11,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>