

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Emilianów

ADRES INWESTYCJI : Emilianów dz. nr ew. 18 gmina Gostynin

INWESTOR : Gmina Gostynin

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cichoński

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
1 d.1	DW.02.01	I-D-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 520,00*3,80	m ²		
				m ²	1976,000	
					RAZEM	1976,000
2 d.1	DW.02.02	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 520,00*3,50	m ²		
				m ²	1820,000	
					RAZEM	1820,000
3 d.1	DW.02.03	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 520,00*3,20	m ²		
				m ²	1664,000	
					RAZEM	1664,000
4 d.1	DW.02.04	I-D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 520,00*0,50*2	m ²		
				m ²	520,000	
					RAZEM	520,000