

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Zaborów Stary
ADRES INWESTYCJI : Zaborów Stary dz. nr ew. 359/1 gmina Gostynin
INWESTOR : Gmina Gostynin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cichoński
DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2022

Data zatwierdzenia

| Lp. | Kod pozycji | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-------------|-----------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | | | PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA | | | |
| 1 | DG.02.01 | I-D-02 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | | |
| d.1 | | | 310,00*4,00 | m ² | 1240,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1240,000 |
| 2 | DG.02.02 | I-D-04.04 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m ² | | |
| d.1 | | | 310,00*3,90 | m ² | 1209,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1209,000 |
| 3 | DG.02.03 | I-D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm | m ² | | |
| d.1 | | | 310,00*3,60 | m ² | 1116,000 | |
| | | | | | RAZEM | 1116,000 |
| 4 | DG.02.04 | I-D-06.03.01a | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne | m ² | | |
| d.1 | | | 310,00*0,75*2 | m ² | 465,000 | |
| | | | | | RAZEM | 465,000 |