

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie

ADRES INWESTYCJI : Polesie dz. nr ew. 24 gmina Gostynin

INWESTOR : Gmina Gostynin

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cichoński

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
1	DG.02.01	I-D-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1			275,00*3,90	m ²	1072,500	
					RAZEM	1072,500
2	DG.02.02	I-D-04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1			275,00*3,80	m ²	1045,000	
					RAZEM	1045,000
3	DG.02.03	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²		
d.1			275,00*3,50	m ²	962,500	
					RAZEM	962,500
4	DG.02.04	I-D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne	m ²		
d.1			275,00*0,75*2	m ²	412,500	
					RAZEM	412,500
2			PRZEŁOŻENIE SIECI TELEFONICZNEJ			
5	DG.03.01	I-D-01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV- przełożenie linii telefonicznej	m		
d.2			26,00	m	26,000	
					RAZEM	26,000