

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Osiny

ADRES INWESTYCJI : Osiny dz. nr ew. 335/1 gmina Gostynin

INWESTOR : Gmina Gostynin

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cichoński

DATA OPRACOWANIA : 01.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
1 d.1	DW.02.01	I-D-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 440,00*4,00+45,00 <zjazd z powiatówki>	m ²		
				m ²	1805,000	
					RAZEM	1805,000
2 d.1	DW.02.02	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 440,00*3,90+44,13 <zjazd z powiatówki>	m ²		
				m ²	1760,130	
					RAZEM	1760,130
3 d.1	DW.02.03	I-D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 440,00*3,60+41,09 <zjazd z powiatówki>	m ²		
				m ²	1625,090	
					RAZEM	1625,090
4 d.1	DW.02.04	I-D-06.03.01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 440,00*0,50*2+ 20,80*0,50*2 <pobocza na zjeździe z powiatówki>	m ²		
				m ²	460,800	
					RAZEM	460,800
2			ZABEZPIECZENIE SIECI TELEFONICZNEJ			
5 d.2	DW.03.01	I-D-01.03.04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV- przejście poprzeczne linii telefonicznej 6,00	m		
				m	6,000	
					RAZEM	6,000