

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w Górkach Drugich
ADRES INWESTYCJI : Górki Drugie dz. nr ew. 128/2 i 149 gmina Gostynin
INWESTOR : Gmina Gostynin
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Cichoński
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2			PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
1 d.2	KNR 2-31 0103-04	I-D-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 250,00*4,00	m ² m ²	 1000,000	
					RAZEM	1000,000
2 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	I-D-04.04. 04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 250,00*3,90	m ² m ²	 975,000	
					RAZEM	975,000
3 d.2	KNR 2-31 0311-05 0311-06	I-D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 250,00*3,60	m ² m ²	 900,000	
					RAZEM	900,000
4 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	I-D-06.03. 01a	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobocza obustronne 300,00*0,50*2	m ² m ²	 300,000	
					RAZEM	300,000
3			ZABEZPIECZENIE SIECI TELEFONICZNEJ			
5 d.3	KNR 5-02 0201-08	I-D-01.03. 04	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. IV- przejście poprzeczne linii telefonicznej 4,20	m m	 4,200	
					RAZEM	4,200