

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.500	km km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 500*4.00	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III (wykorzystać materiał z korytowania) 100*4.0*0.3	m ³ m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 500.0*4.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 500.0*4.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 500.0*4.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- zjazdy na drogi wewnętrzne (3.5*10.0)*2	m ² m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - znak U-9b 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000