

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.300	km km	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
2	kalk. własna	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni betonowej/ bitumicznej 4.00*300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1200.000</b>
3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 40	t t	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 3.80*300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.000</b>
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 3.80*300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.000</b>
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- pobocza utwardzone 300*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
7	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> - tabliczka typ T "Nie dotyczy maszyn rolniczych i służb komunalnych" 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>