





UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ I WERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH.
- WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
- PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM.
- OTWORY BUDOWLANE/PRZEBIECIA DLA INSTALACJI REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEG INSTALACJI).
- W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- INSTALACJE PIONOWE I POZIOME PROWADZIĆ W BRUZZACH ŚCIENNYCH A PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYKONANIA BRUZZY (NP ELEMENT KONSTRUKCYJNY) INSTALACJE OBUDOWAĆ PŁYTĄ K-G.
- DO WSZYSTKICH ELEMENTÓW TYPU REMIZJ, ARMATURA NALEŻY ZACHOWAĆ DOSTĘP.
- W CELU PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI, WSZYSTKIE PRZEJŚCIA KANAŁÓW PRZESZCZĄĆ ŚCIANY I STROPY NALEŻY SZCZELNIE ZABEZPIECZYĆ.
- MONTAŻ URZĄDZEŃ WG. ZALECEŃ PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY STROPEM PARTERU A PIWNICĄ NALEŻY WYKONAĆ W ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI120.
- PODEJŚCIE KANALIZACJI POD PRZYBÓR TYPU:
  - ZLEWOZMYWAK, UMYWALKA, NATRYSK, WANNA NALEŻY WYKONAĆ RURĄ PCV DN50.
  - PRÁŁKA NALEŻY WYKONAĆ RURĄ PCV DN40.
  - WC NALEŻY WYKONAĆ RURĄ PCV DN110.
  - PIONY NALEŻY WYKONAĆ RURĄ PCV DN110.



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.  
Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu BUDYNEK URZĘDU GMINY W GOSTYNINIE		
Branża SANITARNA		
Inwestor GMINA GOSTYNIN Rynek 26, 09-500 Gostynin		
Adres inwestycji Gostynin, ul. Bierzewicka dz. nr ewid. 1302/2		
Projektant	MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15	
Sprawdzający	MGR INŻ. MARCIN ŁUKASZEWSKI UPR. BUD.NR ŁOD/1665/POOS/11	
Temat rysunku INSTALACJA GRZEWZCZA I CHŁODNICZA - RZUT PIĘTRA +2		
Skala	Data	Numer
1:100	10 03 2016	IS13