



INSTALACJE ODGROMOWĄ WYKONAĆ ZGODNIE
Z AKTUALNA NORMĄ PN-EN 62305-1 DO 4

Uwaga:
System mocowania modułów fotowoltaicznych systemowy, zależny od zastosowanego pokrycia dachowego.
Kąt nachylenia modułów PV powinien wynosić 35° od poziomu.



OZNACZENIA:

- - Złącze krzyżowe przewód okrągły - okrągły
- ZK ●● - Zacisk kontrolny, dwuśrubowy istniejący zabudować w puszcze izolacyjnej w ociepleniu budynku min. 0,4m nad ziemią
- - Zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8mm klejone na wspornikach systemowych do poszycia dachu dopuszcza się system naciągowy mocowany do poszycia dachu i kominów
- - Przewody odprowadzające prowadzone na wspornikach odstępowych układane w ociepleniu drut stalowy ocynkowany o śr. 10mm,
- ⏏ - Istniejące uziemienie ochronne budynku, sprawdzone aktualnymi pomiarami uziemienia
- △ - Istniejące wejścia do budynku
- ↖ - Iglica odgromowa o h=3,0m na podstawie mocowanej do poszycia dachu zgodnie z przyjętym przez wykonawcę systemem mocowań instalacji odgromowej

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|------------------------------|--------|-------------|----------------|
|  www.neon.net.pl neon@neon.net.pl | | Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161 | | | | | | |
| Inwestor: | | Gmina Gostynin, 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26 | | | | | | |
| Faza: | | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | | | | | | |
| Branża: | | Architektoniczna | | | | | | |
| Temat: | | Dokumentacja techniczna w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania oraz wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej w budynkach użyteczności publicznej z terenu Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Obiekt: Budynek Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie, Stefanów 38, działka nr ewid. 10/6, 3/5, 4/2 Obręb: Stefanów, Jedn. ewid.: 140402_2 | | | | | | |
| Projektował: | | mgr inż. arch. Marek Koziół | | 16/DSOKK/2012 | specjalność architektoniczna | V 2015 | | |
| Sprawdził: | | mgr inż. arch. Łukasz Reszka | | 27/2010/DOIA | specjalność architektoniczna | V 2015 | | |
| Rzut dachu | | | | | | | Skala 1:100 | Nr rysunku A23 |