

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Bieżnia		
	Opis:		
1. 1.		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska [55*50*0.0001]	0.275
		Jm. ha	Razem: 0.275
1. 2.		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zagęszczenie istniejącej podbudowy [1158.90+91.30+136.50]	1386.700
		Jm. m2	Razem: 1386.700
1. 3.		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - analogia przesunięcie obrzeży do góry o ca 7 cm [4*52.42+2*3.14*18.45+2*3.14*23.35-2*16+25.61+11.5+20.40+35.10+2*5.00]	542.794
		Jm. m	Razem: 542.794
1. 4.		Warstwa wyrównująca z miarun kamiennego 0 - 4 mm o grubości 5 cm [1158.90+91.30+136.50]	1386.700
		Jm. m2	Razem: 1386.700
1. 5.		Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii NATRYSK na podbudowie dynamicznej - warstwie ET o grub. 35mm [1386.70]	1386.700
		Jm. m2	Razem: 1386.700
1. 6.		Malowanie farbami drogowymi powierzchni zewnętrznych - linii bieżni na poliuretanie [1173*0.05]	58.650
		Jm. m2	Razem: 58.650

GMINA GOSTYNIN
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
NIP 971-065-94-40
REGON 611015922

Wójt Gminy Gostynin

Edmund Zieliński