

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne CPV45111000-8			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,37	ha ha	 0,370	
				RAZEM	0,370
2	KNNR 6 d.1 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 367,84	m ² m ²	 367,840	
				RAZEM	367,840
3	KNNR 1 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 116,44	m ³ m ³	 116,440	
				RAZEM	116,440
4	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 116,44	m ³ m ³	 116,440	
				RAZEM	116,440
5	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II i odkrycie przewodów kabla 93,20	m m	 93,200	
				RAZEM	93,200
6	KNR 2-01 d.1 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m- odkopanie kabla telefonicznego- poza boiskiem 1,40	m ³ m ³	 1,400	
				RAZEM	1,400
7	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie- rury (AROT) na kablu telefonicznym 19	m m	 19,000	
				RAZEM	19,000
8	KNR 2-01 d.1 0320-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m 1,40	m ³ m ³	 1,400	
				RAZEM	1,400
9	KNNR 6 d.1 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 367,84	m ² m ²	 367,840	
				RAZEM	367,840
2		Wykonanie płyty boiska CPV45233200-1			
10	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 3,12	m ³ m ³	 3,120	
				RAZEM	3,120
11	KNNR 6 d.2 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 78	m m	 78,000	
				RAZEM	78,000
12	KNNR 6 d.2 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 375	m ² m ²	 375,000	
				RAZEM	375,000
13	KNNR 6 d.2 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (w tym frakcji 0-31,5mm- 11cm i 0-4mm- 4cm) 375	m ² m ²	 375,000	
				RAZEM	375,000
14	d.2 kalk. własna	Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna grub. 55mm w tym warstwa przepuszczalna i stabilizująca typu ET grub. 40, warstwa SBR przepuszczalna grub. 12mm, warstwa EPDM+ PU- 3mm 375	m ² m ²	 375,000	
				RAZEM	375,000
15	KNR 2-23 d.2 0308-03	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.6 m ³ - fundament pod słupki do koszykówki 1,0*1,0*0,6*2	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
16	KNR 2-23 d.2 0310-04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki- słupki zabezpieczone osłoną przed uderzeniem 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 2-23 d.2 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.3 m ³ - fundamenty pod słupki do siatkówki 0,4*0,4*1,0*2	m ³ m ³	 0,320	
				RAZEM	0,320
18	KNR 2-23 d.2 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa 2	szt. szt.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-23 d.2 0309-07	Ramki do pokrywek na tuleje 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
20	KNR 2-23 d.2 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki- słupki z możliwością regulacji wysokości siatki 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
21	d.2 kalk. własna	Malowanie linii boiskowych 175	m m	RAZEM 175,000	175,000
3		Ogrodzenie CPV45340000-2			
22	KNR 2-01 d.3 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczy- mi na odległość do 1 km (kat.gr.III)- wykopy pod obsadzenie słupków ogrodze- niowych 30/30/100cm 2,97	m ³ m ³	RAZEM 2,970	2,970
23	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie be- tonu 2,97	m ³ m ³	RAZEM 2,970	2,970
24	KNR 2-02 d.3 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 4,0 m na słupkach stalowych z rur o śr. 60/2 (skrajne) i 48,3/2 (pośrednie) mm ocynkowanych i powlekanych poliestrem o rozstawie 2.5 m obsadzonych w stopach betonowych 78	m m	RAZEM 78,000	78,000
25	KNR 2-23 d.3 0402-03	Furtka o wym. 100x200 cm w środku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
				RAZEM	1,000