

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,43	km km	0,430	
				RAZEM	0,430
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 430*4,60	m ² m ²	1978,000	
				RAZEM	1978,000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0,8 430*3,80	m ² m ²	1634,000	
				RAZEM	1634,000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 430*3,50	m ² m ²	1505,000	
				RAZEM	1505,000
5	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 430*3,50	m ² m ²	1505,000	
				RAZEM	1505,000
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- pobocza obustronne 430*0,50*2	m ² m ²	430,000	
				RAZEM	430,000
7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - D-46, D-47, A-30, B-5n "10T", tabliczka "Nie dotyczy maszyn rolniczych i służb komunalnych", tabliczka "Zmiana nawierzchni" 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000