
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Jastrzębia
ADRES INWESTYCJI : Jastrzębia, dz. nr ewid. 63/3; 119, obręb 0049 Jastrzębia
INWESTOR : Gmina Gostynin
ADRES INWESTORA : 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17, 09-540 Sanniki (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębia			
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
d.1.1	1 KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.33180	km km	 0.33	
				RAZEM	0.33
1.2	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych			
d.1.2	2 KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm <cad>1161.33	m ² m ²	 1161.33	
				RAZEM	1161.33
d.1.2	3 KNR-W 4-01 0109-11 + KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km <cad>poz.2*0.08	m ³ m ³	 92.91	
				RAZEM	92.91
1.3	45112000-5	Roboty ziemne			
d.1.3	4 KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 16 cm - pod jezdnie <cad>1185.47	m ² m ²	 1185.47	
				RAZEM	1185.47
d.1.3	5 KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 14 cm - pod pobocza <cad>495.63	m ² m ²	 495.63	
				RAZEM	495.63
d.1.3	6 KNR-W 4-01 0109-06 + KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km (grunt kat. III) poz.4*0.16+poz.5*0.14	m ³ m ³	 259.06	
				RAZEM	259.06
d.1.3	7 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.4+poz.5	m ² m ²	 1681.10	
				RAZEM	1681.10
1.4	45233222-1	Roboty konstrukcyjne - jezdnie			
d.1.4	8 KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.4	m ² m ²	 1185.47	
				RAZEM	1185.47
d.1.4	9 KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm poz.8	m ² m ²	 1185.47	
				RAZEM	1185.47
1.5	45233250-6	Roboty konstrukcyjne - pobocza utwardzone			
d.1.5	10 KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z klinka - grubość po zagęszczeniu 14 cm poz.5	m ² m ²	 495.63	
				RAZEM	495.63
1.6	77314100-5	Zieleń przy drodze			
d.1.6	11 KNR 2-21 0206-02	Orka mechaniczna plugiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III <cad>875.3*0.0001	ha ha	 0.09	
				RAZEM	0.09
d.1.6	12 KNR 2-21 0218-01 kalk. własna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim <cad>(poz.11*10000)*0.15	m ³ m ³	 135.00	
				RAZEM	135.00
d.1.6	13 KNR 2-21 0401-06 kalk. własna	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.11	ha ha	 0.09	
				RAZEM	0.09