

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin**”.

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela poniżej odpowiedzi:

1. Prosimy o podanie rodzaju nawierzchni bitumicznej, jaka ma być ułożona na drodze w m. Dąbrówka. Wg SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ma to być warstwa ścieralna gr. 6 cm, wg. zamieszczonego przedmiaru robót – warstwa wiążąca gr. 6 cm.

**Odpowiedź: Proszę zastosować warstwę ścieralną gr. 6cm z AC11S**

2. Zgodnie z zamieszczonym przedmiarem robót na drodze w m. Dąbrówka należy ustawić 6 szt. znaków drogowych. W SIWZ w Opisie przedmiotu zamówienia nie wspomniano o ustawieniu w/w znaków. Prosimy o odpowiedź, czy ustawienie znaków drogowych na w/w drodze wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

**Odpowiedź: Tak, ustawienie znaków wchodzi w zakres opracowania. Miejsce wstawienia do ustalenia z Zamawiającym.**

3. Przebudowa drogi w m. Osada. Całkowita długość drogi do przebudowy wynosi 278 mb. Wg zamieszczonej dokumentacji na całej długości drogi należy ułożyć podbudowę tłuczniową gr. 10 cm oraz nawierzchnię bitumiczną (warstwa ścieralna) gr. 6 cm. Wg zamieszczonego przedmiaru robót podbudowa tłuczniowa gr. 10 cm i nawierzchnia bitumiczna ma być ułożona tylko na odcinku 239,99 mb (poz. 4 d.1.3), natomiast na pozostałym odcinku tj. 38,2 mb należy wykonać remont istniejącej nawierzchni tłuczniowej – tłuczniem kamiennym o gr. 20 cm (poz. 4 d.1.3 i 5 d.1.3 przedmiaru robót). Prosimy o podanie kilometraża, w jakim należy ułożyć nawierzchnię bitumiczną.

**Odpowiedź: Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać w km 0+038.73 do 0+063.73 oraz 0+063.73 do 0+278.61, pomiędzy tymi odcinkami należy wykonać podbudowę tłuczniową na długości 38,2mb.**

4. Przebudowa drogi w m. Osada. Prosimy o podanie kilometraża, w jakim należy wykonać pobocza jednostronne i dwustronne. Wg zamieszczonego przedmiaru robót całkowita długość poboczy do wykonania wynosi 470,75 mb.

**Odpowiedź: Wg. projektu pobocza jednostronne występują w KM 0+000 do 0+044.78 oraz 0+275.65 do 0+278.61, a pobocza obustronne w KM 0+044.78 do 0+063.73 oraz 0+063.73 do 0+275.65**

5. Przebudowa drogi w m. Jastrzębia. Prosimy o podanie kilometraża drogi, w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.

**Odpowiedź: W KM 0+216.80 do 331.80.**

6. Przebudowa drogi w m. Jaworek. Prosimy o podanie kilometraża drogi, w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.

**Odpowiedź: W KM 0+000.00 do 0+145.00.**

7. Przebudowa drogi w m. Mysłownia. Prosimy o podanie kilometraży drogi, w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+000.00 do 0+120.00.**
8. Przebudowa drogi w m. Niecki. Prosimy o podanie kilometraży drogi, w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+343.00 do 0+538.00.**
9. Przebudowa drogi w m. Niecki. Prosimy o podanie dokładnego kilometraży, w jakim należy wykonać pobocza lewostronne i prawostronne.  
**Odpowiedź: Wg. projektu pobocza obustronne występują w KM 0+151.2 do 0+235.14 oraz 362.12 do 538.00, a pobocza jednostronne w KM 0+235.14 do 285.20 oraz 352.88 do 362.12.**
10. Przebudowa drogi w m. Niecki. Prosimy o odpowiedź, czy ułożenie rury ochronnej na kablu telefonicznym wchodzi w zakres niniejszego postępowania?  
**Odpowiedź: Przewód sieci teletechnicznej wyszczególniony w warunkach uzyskanych od gestora sieci znajduje się poza obszarem objętym kosztorysem. W przypadku natrafienia na przewód niezainwentaryzowany, należy postępować zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu.**
11. Przebudowa drogi w m. Osiny. Prosimy o podanie kilometraży drogi, w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+000.00 do 0+120.00.**
12. Przebudowa drogi w m. Zaborów Stary. Prosimy o podanie kilometraży drogi, w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+363.50 do 0+613.50.**
13. Przebudowa drogi w m. Zaborów Stary. Prosimy o potwierdzenie, że usunięcie drzew nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.  
**Odpowiedź: Usunięcie drzew nie wchodzi w zakres opracowania.**
14. Przebudowa drogi w m. Zuzinów. Prosimy o podanie dokładnego kilometraży w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+000.00 do 0+210.00.**
15. Przebudowa drogi w m. Zuzinów. Zgodnie z odpowiedzią na nasze pytanie, zadane w postępowaniu przetargowym RG.271.1.8.2018 dot. szerokości wykonywanych poboczy, pobocza należy wykonać o zmiennej szerokości od krawędzi jezdni do krawędzi pasa drogowego. W związku z tym prosimy o odpowiedź, na jakich odcinkach i o jakiej szerokości należy odtworzyć zieleń przydrożną?  
**Odpowiedź: Zieleń przydrożną należy odtworzyć na odcinkach pozbawionych poboczy od krawędzi jezdni do krawędzi pasa drogowego, oraz od krawędzi poboczy do krawędzi pasa drogowego, tam gdzie możliwym jest wykonanie poboczy o szerokości 0,75m.**
16. Przebudowa drogi w m. Emilianów. Prosimy o podanie dokładnego kilometraży w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+000.00 do 0+170.00.**
17. Przebudowa drogi w m. Emilianów. Prosimy o potwierdzenie, że ułożenie rur ochronnych na linii telefonicznej wzdłuż drogi oraz na przejściach poprzecznych pod drogą nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania.  
**Odpowiedź: Przewód sieci teletechnicznej wyszczególniony w warunkach uzyskanych od gestora sieci znajduje się poza obszarem objętym kosztorysem. W przypadku natrafienia na przewód niezainwentaryzowany, należy postępować zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu.**

18. Przebudowa drogi w m. Budy Kozickie. Prosimy o podanie dokładnego kilometraża w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+000.00 do 0+400.00.**
19. Przebudowa drogi w m. Budy Kozickie. Zaprojektowana szerokość drogi wynosi 3,0m, droga jest kręta i przebiega przez teren zabudowany. Zamawiający nie przewidział wykonania poboczy, zamiast nich należy odtworzyć zielen przydrożną. Prosimy o odpowiedź, czy przy tak wąskiej drodze zamiast wykonywania trawników parkowych nie należałoby wykonać utwardzonych poboczy o szerokości od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego, które umożliwiłyby wyminięcie się dwóch pojazdów?  
**Odpowiedź: Niestety pas drogowy o szer. 3,0m nie pozwala na wykonanie poboczy utwardzonych, wobec powyższego niezbędnym jest odtworzenie zieleni przydrożnej.**
20. Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów. Prosimy o podanie dokładnego kilometraża w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+000.00 do 0+125.00.**
21. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie. Prosimy o podanie dokładnego kilometraża w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+186.80 do 0+366.80.**
22. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie. Prosimy o podanie dokładnego kilometraża, w jakim mają być wykonywane pobocza: jednostronne i dwustronne.  
**Odpowiedź: Wg. projektu pobocza jednostronne należy wykonać w KM 0+000.00 do 0+049.65, 0+080.24 do 0+211.80 oraz 233.39 do 310.69, a pobocza obustronne w KM 0+211.80 do 233.39. Długość poboczy dostosować do zakresu wg przedmiaru.**
23. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie. Zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku w km 0+000 do km 0+100 są drzewa, kolidujące z przebudowywaną drogą. Prosimy o odpowiedź, czy wycinka w/w drzew wchodzi w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem?  
**Odpowiedź: Wycinka drzew nie wchodzi w zakres opracowania.**
24. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie. Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót nie obejmuje ułożenia rur ochronnych na przewodach sieci telekomunikacyjnej wzdłuż drogi (odcinki A-B i C-D).  
**Odpowiedź: Przewód sieci teletechnicznej znajdujący się wzdłuż drogi i opisany odcinkami A-B i C-D w warunkach uzyskanych od gestora sieci znajduje się poza obszarem objętym kosztorysem. Zabezpieczyć należy przewody znajdujące się w obszarze objętym robotami. W przypadku natrafienia na przewód niezainwentaryzowany, należy postępować zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu.**
25. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie. Prosimy o podanie dokładnego kilometraża w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+171.70 do 0+466.70.**
26. Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie. Zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku w km c.a. 0+100 są drzewa, kolidujące z przebudowywaną drogą. Prosimy o odpowiedź, czy wycinka w/w drzew wchodzi w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem?  
**Odpowiedź: Wycinka drzew nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.**

27. Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek. Prosimy o podanie dokładnego kilometraża w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+000.00 do 0+170.00.**
28. Przebudowa drogi gminnej w m. Klusek. Zgodnie z dokumentacją projektową na odcinku w km c.a. 0+450 są drzewa, kolidujące z przebudowywaną drogą. Prosimy o odpowiedź, czy wycinka w/w drzew wchodzi w zakres robót objętych niniejszym postępowaniem?  
**Odpowiedź: Wycinka drzew nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.**
29. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków. Prosimy o podanie dokładnego kilometraża w jakim mają być realizowane roboty objęte niniejszym postępowaniem.  
**Odpowiedź: W KM 0+137.85 do 0+212.85.**
30. Przebudowa drogi w m. Białe. Prosimy o potwierdzenie, że roboty drogowe objęte niniejszym postępowaniem należy wykonać w km 0+000 do km 0+095.  
**Odpowiedź: Tak, roboty należy wykonać na długości 95mb.**
31. Przebudowa drogi w m. Białe. Zgodnie z SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pobocza w km 0+000 – 0+084 mają mieć szerokość po 0,75 m, natomiast w km 0+084 – 0+095 – po 0,5m. Wg kosztorysu ofertowego pobocza na całej długości 95 m mają mieć szerokość 2x0,75 m. Prosimy o podanie prawidłowej szerokości poboczy utwardzonych.  
**Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z SIWZ.**
32. Zgodnie z zamieszczonymi dokumentacjami projektowymi – Plany Sytuacyjne - przebieg przebudowywanych dróg nie pokrywa się z istniejącymi drogami gruntowymi. Przesunięcie nowych przebiegów dróg w stosunku do istniejących dróg gruntowych wynosi c.a. 0,5 m – 2,0 m (Osada, Mysłownia, Zaborów Stary, Emilianów, Budy Kozickie – łuk w km 0+220) do nawet całkowitego odsunięcia drogi od istniejącej drogi gruntowej (Niecki, Zuzinów). Na odcinku, na którym nowy przebieg drogi nie pokrywa się z istniejącą, utwardzoną i ujeżdżoną drogą gruntową, gdzie występuje grunt uprawny, nie można wykonać konstrukcji drogi założonej przez Zamawiającego. Założona w zamieszczonych przedmiarach robót konstrukcja drogi uwzględnia wykorzystanie, jako dolnej warstwy podbudowy, istniejącej, zagęszczonej podbudowy. Nie usunięcie luźnych gruntów (humusu, ziemi uprawnej) i brak odpowiedniego zagęszczenia istniejącego podłoża spowoduje wtopienie się wbudowywanego tłucznia w istniejący grunt i uniemożliwi osiągnięcie wymaganych wskaźników zagęszczenia. Prosimy o zmianę konstrukcji drogi na poszerzeniach nawierzchni oraz na odcinkach, na których nowy przebieg drogi nie pokrywa się z istniejącą drogą gruntową, uwzględniającą wykonywanie robót na terenie nie utwardzonym, obecnie użytkowanym rolniczo.  
**Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca uznaje, że Zamawiający nie przewidział wszystkich robót niezbędnych do wykonania zadania, należy takie roboty uwzględnić w ofercie.**
33. Obecnie obowiązujące Wytyczne WT nie przewidują zaprojektowania i wykonania warstwy ścieralnej o uziarnieniu 16 mm (AC16S 50/70) dla żadnej kategorii ruchu. Prosimy o zmianę uziarnienia warstwy ścieralnej z 16 mm na 11mm (AC11S). Podyktowane jest to również względami technologicznymi, gdyż uziarnienie 16 mm w warstwie ścieralnej spowodowałoby brak możliwości odpowiedniego zagęszczenia oraz powstawanie rakowin.  
**Odpowiedź: Wskazane rozwiązanie jest tymczasowe, do wyceny należy przyjąć beton asfaltowy AC11S.**

34. Prosimy o zamianę na poboczach nawierzchni z kłińca 4/20 na mieszankę o uziarnieniu ciągłym 0/31,5. Zastosowanie kłińca 4/20 uniemożliwi odpowiednie zagęszczenie wykonanych poboczy (brak drobnych frakcji kruszywa).

**Odpowiedź: Na poboczach należy stosować mieszankę o uziarnieniu 0/31,5mm.**

35. W związku z dużą ilością zadań przewidzianych do realizacji w niniejszym postępowaniu zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji w/w zadań do dnia 15.11.2018r. Utrzymanie założonego przez Zamawiającego terminu wykonania zadań do dnia 28.09.2018r, ze względu na już realizowane przez naszą Firmę roboty, uniemożliwi nam złożenie oferty na wszystkie zadania.

**Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin realizacji zadania (dla części od 2 do 21 zamówienia) do dnia 19 października 2018r.**

Wobec powyższych odpowiedzi na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt 1 ustawy PZP zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treść ogłoszenia o zamówieniu.

**Wobec powyższego zmianie ulega treść SIWZ:**

**Rozdział V Termin realizacji przedmiotu zamówienia: część 1 zamówienia do dnia 15.11.2018r, pozostałe części zamówienia do dnia 19.10.2018r.**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert :

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Gostyninie, ul. Rynek 26, **sekretariat**, w terminie do dnia **02.08.2018r., do godz. 09.00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.08.2018r., o godz. 09.15**, w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin, Rynek 26.