
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Józefków
ADRES INWESTYCJI : Józefków, dz. nr ewid. 235, obręb 0050 Józefków
INWESTOR : Gmina Gostynin
ADRES INWESTORA : 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17, 09-540 Sanniki (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Józefków			
1.1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
d.1.1	1 KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.075	km		
			km	0.075	
				RAZEM	0.075
1.2	45112000-5	Roboty ziemne			
d.1.2	2 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.4+poz.5	m ²		
			m ²	337.500	
				RAZEM	337.500
1.3	45233222-1	Roboty konstrukcyjne - jezdnia			
d.1.3	3 KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.4*((2*1.5*0.06+3.5)/3.5)	m ²		
			m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
d.1.3	4 KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 75*3.5	m ²		
			m ²	262.500	
				RAZEM	262.500
1.4	45233250-6	Roboty konstrukcyjne - pobocza utwardzone			
d.1.4	5 KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z kłińca - grubość po zagęszczeniu 14 cm 2*75*0.5	m ²		
			m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
1.5		Roboty dodatkowe			
d.1.5	6 kalk. własna	Oslona przewodów sieci elektroenergetycznej z rur ochronnych dwudzielnych z odryciem kabla i zasypianiem 5	m		
			m	5.00	
				RAZEM	5.00
1.6	77314100-5	Zieleń przy drodze			
d.1.6	7 KNR 2-21 0206-02	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III <cad>176.15*0.0001	ha		
			ha	0.018	
				RAZEM	0.018
d.1.6	8 KNR 2-21 0218-01 kalk. własna	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim <cad>(poz.7*10000)*0.15	m ³		
			m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
d.1.6	9 KNR 2-21 0401-06 kalk. własna	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.7	ha		
			ha	0.018	
				RAZEM	0.018