

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg  
77314100-5 Usługi w zakresie trawników

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na terenie miejscowości Zuzinów  
ADRES INWESTYCJI : Zuzinów, dz. nr ewid. 99, obręb 0075 Zuzinów  
INWESTOR : Gmina Gostynin  
ADRES INWESTORA : 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Krawczyk upr. MAZ/0202/PBD/17, 09-540 Sanniki (drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zuzinów</b>			
<b>1.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	0113-03	0.210	km	0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
<b>1.2</b>	<b>45112000-5</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0103-03	poz.4+poz.5	m <sup>2</sup>	767.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>767.080</b>
<b>1.3</b>	<b>45233222-1</b>	<b>Roboty konstrukcyjne - jezdnia</b>			
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0114-07 + KNR 2-31 0114-08	poz.4*((2*1.5*0.06+3.0)/3.0)	m <sup>2</sup>	668.044	
				<b>RAZEM</b>	<b>668.044</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0310-05 + KNR 2-31 0310-06	<cad>630.23	m <sup>2</sup>	630.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>630.230</b>
<b>1.4</b>	<b>45233250-6</b>	<b>Roboty konstrukcyjne - pobocza utwardzone</b>			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z kłińca - grubość po zagęszczeniu 14 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.4	0204-05 + KNR 2-31 0204-06	<cad>136.85	m <sup>2</sup>	136.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.850</b>
<b>1.5</b>	<b>77314100-5</b>	<b>Zieleń przy drodze</b>			
6	KNR 2-21	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu III	ha		
d.1.5	0206-02	<cad>32.25*0.0001	ha	0.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.003</b>
7	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1.5	0218-01 kalk. własna	<cad>(poz.6*10000)*0.15	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
8	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
d.1.5	0401-06 kalk. własna	poz.6	ha	0.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.003</b>