

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,495	km km	0,495	
				RAZEM	0,495
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 495,00*3,90	m ² m ²	1930,500	
				RAZEM	1930,500
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 495,00*3,70	m ² m ²	1831,500	
				RAZEM	1831,500
4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 495,00*3,50	m ² m ²	1732,500	
				RAZEM	1732,500
5	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm- obustronne pobocza szer 0,5m 495,00*0,50*2	m ² m ²	495,000	
				RAZEM	495,000